



Директор ГБУ РК "ГУМТОЗРК"

М.С.Комягин

"27" ноября 2023г.

ПРЕЙСКУРАНТ

на техническое обслуживание и текущий ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения

№ п/п	Вид услуг	Ед.измерения	Цена за 1 услуги с НДС, руб.
I Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения			
1	Притирка запорной арматуры без снятия с места. Перекрытие воды. Удаление сальника. Набивка сальника. Установка сальника на место с завертыванием гаек. Притирка пробочного крана и клапана у вентиля. Пуск воды. - пробочный кран диаметром,мм:	1 кран	314,18
	до 25 мм		471,27
	26-50 мм		
	- клапан вентиля диаметром,мм:	1 вентиль	170,18
до 25 мм	255,27		
26-50 мм			
2	Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки/ Очистка пробки и секции от старой прокладки. Прочистка и проход старой резьбы на радиаторной пробке. Постановка прокладки или уплотняющей пряди на сурике. Ввертывание пробки.	1 пробка	202,91
3	Перегруппировка секций старого радиатора. Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок. Прочистка и промывка секций. Очистка nipples.	1 секция	235,63
4	Присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок и намоткой льняной пряди на сурике	1 секция	170,18
5	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке. Открытие вентиля на воздухоотборнике, расположенном на чердаке здания. Выпуск воздуха. Закрытие вентиля	1 стояк	366,54
6	Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков. Разборка крана. Притирка крана. Сборка и регулировка крана.	1 кран	327,27
7	Осмотр системы центрального отопления. Проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры.	1000 кв.м. площади	6 545,38
8	Ремонт водопроводного крана без снятия с места. Смена прокладок. Перекрытие вентиля. Вывертывание головки крана. Замена уплотнительной прокладки. Установка работы крана головки крана на место. Открытие вентиля. Проверка работы крана	1 кран	117,82
9	Набивка сальников. Перекрытие вентиля. Снятие маховичка и сальниковой гайки. Набивка сальника. Установка гайки и маховичка на место. Открытие вентиля. Проверка работы крана.	1 кран	157,09
10	Ремонт смесителя без снятия с места. Смена прокладок. Перекрытие вентиля. Вывертывание вентильной головки. Замена уплотнительной прокладки. Установка вентильной головки на место. Открытие вентиля. Проверка работы смесителя. Вид смесителя:	1 смеситель	
	- с душем		189,82
	- без душа	137,45	
11	Набивка сальников. Перекрытие вентиля. Вывертывание вентильной головки. Набивка сальника. Установка вентильной головки на место. Открытие вентиля. Проверка работы смесителя. Вид смесителя: без душа	1 смеситель	202,91
12	Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов)	1 соединение	85,09
13	Устранение засоров санитарных приборов. Снятие крышки ревизии. Устранение засора с помощью троса. Прокачка санитарного прибора с помощью вантуза. Установка крышки ревизии	1 прибор	451,63
14	Регулировка смывных бачков. Частичная разборка, прочистка и сборка вновь смывного бачка, регулировка и проверка бачка водой.	1 бачок	255,27
15	Укрепление расшатанного унитаза. Установка деревянных пробок в отверстие тафты. Закрепление унитаза шурупами.	1 унитаз	301,09
16	Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов. Снятие крышки сифона. Установка крышки. Отвинчивание колпачка сифона. Отсоединение сифона и трубопроводов. Установка сифона на место. Установка сифона на место.	1 сифон	
	- сифоны чугунные		261,82
	- сифоны пластмассовые или латунные	274,91	
17	Устранение течи из гибких подводок присоединения санитарных приборов. Отвинчивание гаек присоединения. Замена прокладок. Завинчивание гаек	1 соединение	176,73
18	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Зачистка эластичной накладке с закреплением хомутов на болтах. Диаметр трубопровода, до 50 мм.	1 место	242,18
19	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения. Проверка исправности водоразборных кранов, смесителей, запорной арматуры, санитарно-технических приборов. Проверка состояния креплений на магистральных водопроводах, раструбов канализационных труб, сифонов.	1000 кв.м. площади	7 527,18

№ п/п	Вид услуг	Ед.измерения	Цена за 1 услуги с НДС, руб.
20	Замена перегоревшей электролампы. Снятие плафона (при необходимости). Вывертывание из патрона перегоревшей электролампы. Ввинчивание новой электролампы. Установка плафона (при необходимости). Проверка работы электролампы.	1 электролампа	62,18
21	Ремонт штепсельных розеток и выключателей. Замена подгоревших контактов. Зачистка смазка всех контактов. Проверка крепежа. Сборка розетки или выключателя. Проверка работы и регулировка.	1 розетка (выключатель)	458,18
22	Мелкий ремонт электропроводки. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление.	1 м	32,73
23	Проверка заземления оболочки электрокабеля.	1 м	13,09
24	Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок: электросети, арматура, электрооборудование в квартирах.	1000 кв.м. площади	5 236,30
II Текущий ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения			
25	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. Снятие средств крепления, отсоединение поврежденного участка, установка нового участка трубопровода с предварительной отрезкой труб и нарезкой резьбы вручную, установка средств крепления. Диаметр труб, мм:	1 участок	
	15 мм		1 309,08
	20 мм		1 374,53
	25 мм		1 439,98
	32 мм		1 505,44
	40 мм		1 570,89
50 мм	1 636,34		
26	Смена радиаторных блоков. Отсоединение радиаторного блока от трубопровода. Снятие радиаторного блока. Установка нового радиаторного блока с присоединением его к трубопроводу. Вес радиаторного блока до 80 кг.	1 радиаторный блок	719,99
27	Вывертывание радиаторной пробки с очисткой пробки и секций от старой прокладки. Присоединение новых секций с ввертыванием радиаторных пробок. Присоединение секций к радиаторному блоку.	1 секция	373,09
28	Смена параллельной задвижки. Отсоединение задвижки от трубопровода, снятие задвижки. Очистка мест соединения. Установка новой задвижки с постановкой прокладок и болтов. Проверка правильности установки гидравлическим испытанием. Диаметр задвижки до 100 мм.	1 задвижка	1 832,71
29	Смена кранов двойной регулировки. Разборка сгона. Снятие крана. Отсоединение патрубка от крана. Установка нового крана. Присоединение патрубка к крану. Сборка сгона. Диаметр прохода, мм	1 кран	
	15 мм		484,36
	19 мм		503,99
32 мм	543,27		
30	Смена пробковых кранов. Разборка сгона. Снятие крана, отсоединение патрубка от крана. Установка нового крана. Присоединение патрубка к крану. Сборка сгона. Диаметр крана, мм	1 кран	
	до 25 мм		274,91
26-50 мм	379,63		
31	Смена вентиля	1 вентиль	340,36
32	Установка кранов для спуска воздуха из системы. Вырезка участка трубопровода. Заготовка сгона с нарезкой резьбы. Установка крана. Сборка сгона. Диаметр крана, мм	1 кран	
	15-20 мм		719,99
21-25 мм	837,81		
33	Восстановление разрушенной тепловой изоляции. Разборка отдельных участков разрушенной тепловой изоляции. Утепление трубопровода	1 кв.м. восстановленного участка	844,35
34	Промывка трубопроводов системы центрального отопления. Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода	100 куб.м. здания	569,45
35	Испытание трубопроводов системы центрального отопления. Первое рабочее испытание отдельных частей системы. Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления	100м трубопровода	2 159,97
36	Окончательная проверка при сдаче системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	100м трубопровода	850,90
	Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. Снятие средств крепления. Отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода. Подготовка нового участка трубопровода из стальных труб с установкой креплений. Диаметр труб, мм		
	до 25 мм		1 309,08

№ п/п	Вид услуг	Ед.измерения	Цена за 1 услуги с НДС, руб.
37	32 мм	1 участок	1 439,98
	40 мм		1 570,89
	50 мм		1 636,34
	65 мм		1 701,80
	80 мм		1 832,71
	90 мм		1 898,16
	100 мм		1 963,61
	125 мм		2 094,52
	150 мм		2 290,88
38	Смена отдельных участков трубопроводов холодного водоснабжения из стальных электросварных труб. Снятие средств крепления. Вырезка поврежденного участка трубопровода. Подготовка нового участка трубопровода. Прокладка трубопровода из стальных труб с установкой крепления. Диаметр труб, мм	1 участок	
	40 мм		850,90
	50 мм		916,35
	65 мм		1 112,71
	80 мм		1 243,62
	100 мм		1 374,53
	125 мм		1 505,44
	150 мм	1 636,34	
39	Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков. Снятие средств крепления. Расчеканка раструбов. Разборка негодных труб и фасонных частей. Укладка новых труб с постановкой средств крепления. Зачеканка раструбов. Диаметр канализационного выпуска, мм	1 участок	
	50 мм		654,54
	100 мм		850,90
	150 мм		1 047,26
40	Подчеканка раструбов канализационных труб.Расчистка верхнего слоя стыка.Зачеканка раструба асбоцементным раствором. Диаметр труб,мм	1 раструб	
	до 50 мм		301,09
	51-75 мм		340,36
	76-100 мм		379,63
41	Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков. Очистка стыковых соединений от цемента и старого уплотнителя. Уплотнение соединений жгутами или прокладками. Заполнение кольцевого пространства раструба асбоцементным раствором	1 соединение	202,91
42	Замена внутренних пожарных кранов	1 кран	307,63
43	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов. Снятие крышки ревизии. Устранение засора с помощью троса. Установка крышки ревизии	1 пролет между ревизиями	379,63
44	Смена сифона.Отсоединение сифона от санитарного прибора и выпуска канализации. Присоединение нового сифона с заделкой стыка. Проверка работы сифона:	1 сифон	
	-на пластмассовых трубопроводах		360,00
	-на чугунных трубопроводах		458,18
45	Смена трапов.Снятие трапа, установка нового со съемной решеткой и резиновой пробкой для удаления засоров. Трап чугунный диаметром, мм	1 трап	
	50 мм		458,18
	100 мм		589,08
46	Замена неисправных участков электрической сети здания.Отсоединение проводов от зажимов распределительных щитков и коробок. Вытягивание проводов из труб и каналов.Присоединение концов провода к зажимам распределительных щитков и коробок.Число и сечение жил в проводе, кв.мм	1 м провода	
	2x1,5; 2x2,5		130,91
	3x1,5; 3x2,5		163,63
47	Замена гупповой линии питания электроплиты (без заделки штрабов)	1 эл.плита	1 309,08
48	Частичная замена и проводов и шин	1 эл.плита	163,63
49	Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельных разеток)	1 прибор	124,36
50	Замена светильников (бра, лампы накаливания)	1 светильник	301,09
51	Замена люминесцентных ламп	1 светильник	327,27
52	Замена предохранителей	1 предохранитель	49,09
53	Замена автоматических выключателей	1 выключатель	693,81
54	Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств	1 переключатель	288,00
55	Замена щитов	1 щит	1 989,79
56	Ремонт щитов	1 щит	2 120,70
57	Замена деталей. Снятие деталей крепления и удаление негодных пробок. Установка новых пробок. Установка деталей крепления	1 крепление	
	-крюки и шпильки		268,36
	-кронштейны		477,81
58	Замена настенного или потолочного патрона	1 патрон	
	-при открытой арматуре		170,18
	-при герметической арматуре		189,82
59	Замена рубильника	1 рубильник	438,54

№ п/п	Вид услуг	Ед.измерения	Цена за 1 услуги с НДС, руб.
60	Замена электромагнитных контакторов	1 контактор	418,90
61	Замена магнитных пускателей	1 пускатель	458,18
62	Замена маслонаполнительного кнопочного поста управления и конечного выключателя	1 кнопочный пост управления (конечный выключатель)	229,09
63	Замена кнопок управления	1 кнопка	144,00
64	Замена электродвигателя (демонтаж, монтаж, опробирование)	1 электродвигатель	1 518,53
Работы по установке и опломбировке индивидуальных приборов учета холодной/горячей воды/тепловой энергии			
65	Установка индивидуального прибора учета холодной/горячей воды	шт.	2 683,60
66	Установка 2-х индивидуальных приборов учета холодной/горячей воды (одновременно)	шт.	2 120,00
67	Установка 3-х индивидуальных приборов учета холодной/горячей воды (одновременно)	шт.	2 650,00
68	Установка 4-х индивидуальных приборов учета холодной/горячей воды (одновременно)	шт.	3 180,00
69	Повторное опломбирование прибора учета	шт.	551,00
70	Смена фильтров ХВ и ГВ диаметром до 25 мм	шт.	1 219,00
71	Смена индивидуального прибора учета холодной/горячей воды	шт.	400,00
72	Смена 2-х индивидуальных приборов учета холодной/горячей воды (одновременно)	шт.	600,00
73	Смена 3-х индивидуальных приборов учета холодной/горячей воды (одновременно)	шт.	1 000,00
74	Смена 4-х индивидуальных приборов учета холодной/горячей воды (одновременно)	шт.	1 200,00
75	Установка индивидуального прибора учета тепловой энергии	шт.	4 176,00
76	Смена индивидуального прибора учета тепловой энергии в отопительный период	шт.	1 171,00
77	Смена индивидуального прибора учета тепловой энергии в период отсутствия отопления	шт.	583,00
Работы по ремонту труб, замене шаровых кранов			
78	Отключение стояка холодной воды	шт.	169,00
79	Включение стояка холодной воды	шт.	223,00
80	Отключение стояка горячей воды	шт.	223,00
81	Включение стояка горячей воды	шт.	286,00
82	Отключение стояка отопления	шт.	233,00
83	Включение стояка отопления с развоздушкой стояка отопления	шт.	371,00
84	Смена отдельных участков трубопроводов отопления диаметром до 20 мм	м	594,00
85	Сварка свища на трубопроводе	шт.	451,63
86	Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром до:		
	15 мм	м	1 309,08
	20 мм	м	1 374,53
	25 мм	м	1 439,98
	32 мм	м	1 505,44
	40 мм	м	1 570,89
87	Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые диаметром до:		
	15 мм	м	1 834,00
	20 мм	м	1 950,00
	25 мм	м	2 066,00
	40 мм	м	2 182,00
88	Демонтаж трубопровода диаметром до 32 мм	м	180,00
89	Гнутье трубопровода из стальных труб (трубогибом) диаметром		
	15 мм	шт.	21,00
	20 мм	шт.	24,00
	25 мм	шт.	28,00
	32 мм	шт.	40,00
	40 мм	шт.	54,00
	50 мм	шт.	82,00
Работы по ремонту унитазов, смывных бачков			
90	Смена унитаза типа "Компакт"	шт.	2 756,00
91	Смена унитаза	шт.	2 332,00
92	Демонтаж унитаза	шт.	350,00
93	Установка унитаза	шт.	1 802,00
94	Смена смывного бачка	шт.	668,00
95	Смена арматуры смывного бачка	шт.	180,00
96	Смена поплавка смывного бачка	шт.	180,00
97	Регулировка смывного бачка	шт.	255,27
98	Смена шарового крана смывного бачка	шт.	594,00
99	Смена смывной трубы с резиновой манжетой	шт.	668,00

№ п/п	Вид услуг	Ед. измерения	Цена за 1 услуги с НДС, руб.
100	Смена гофры	шт.	530,00
Работы по ремонту и прочистке канализации			
101	Прочистка канализации кухонного стояка ДУ 50 мм	м	191,00
102	Прочистка канализации ДУ 100 мм	м	382,00
103	Прочистка унитаза	шт.	1 100,00
104	Смена чугунных канализационных труб диаметром 50 мм на пластиковые диаметром 50 мм	м	816,00
105	Смена чугунных канализационных труб диаметром 50 мм на пластиковые диаметром 100 мм	м	837,00
106	Смена чугунных канализационных труб диаметром 100 мм на пластиковые диаметром 100 мм	м	933,00
107	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	1 112,71
108	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	м	1 636,34
Работы по ремонту отопительных приборов			
109	Смена полотенцесушителя	шт.	1 866,00
110	Демонтаж радиатора весом до 80 кг	шт.	519,00
111	Установка 1 секции чугунного радиатора	кВт	100,00
112	Установка 1 секции радиаторов стальных, биметаллических	кВт	95,00
113	Снятие крайних секций радиатора (1-2 секции)	шт.	1 272,00
114	Добавление крайних секций радиатора (1-2 секции)	шт.	1 410,00
115	Прочистка и промывка радиаторов	шт.	1 601,00
116	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	шт.	84,50
117	Демонтаж конвектора	экм	95,00
118	Монтаж конвектора	кВт	880,00
Работы по ремонту умывальников, моек, раковин			
119	Смена гибкой подводки	шт.	350,00
120	Смена умывальника	шт.	1 410,00
121	Смена раковины	шт.	1 272,00
122	Установка раковины	шт.	784,00
123	Смена мойки на 1 отделение	шт.	2 184,00
124	Демонтаж моек	шт.	562,00
125	Установка моек на 1 отделение	шт.	1 314,00
126	Смена сифона на пластмассовых трубопроводах на чугунных трубопроводах	шт. шт.	360,00 458,18
Работы по ремонту смесителей, кранов			
127	Смена смесителя без душевой сетки	шт.	1 336,00
128	Смена смесителя с душевой сеткой	шт.	1 781,00
129	Снятие смесителя с душевой сеткой	шт.	318,00
130	Снятие смесителя без душевой сетки	шт.	201,00
131	Установка смесителя	шт.	615,00
132	Смена кран-буксы	шт.	223,00
133	Смена крана Маевского	шт.	148,00
Работы по ремонту ванн			
134	Смена стальной ванны	шт.	3 562,00
135	Смена чугунной ванны	шт.	3 922,00
136	Демонтаж ванны	шт.	1 590,00
137	Установка ванны чугунной	шт.	2 438,00
138	Установка ванны стальной	шт.	1 632,00
Прочие сантехнические услуги			
139	Разовый вызов слесаря-сантехника	вызов	286,00
140	Пробивка отверстий, гнезд и борозд в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см ²	шт.	403,00
141	Заделка отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях площадью до 0,1 м ²	шт.	382,00
142	Заделка отверстий, гнезд и борозд в железобетонных стенах и перегородках площадью до 0,1 м ²	шт.	260,00
143	Нарезка резьбы в стальной трубе диаметром трубы:		
	15 мм	м	5,00
	20 мм	м	6,00
	25 мм	м	7,00
	32 мм	м	9,50
144	Смена вентилей на (кран шаровой, в том числе фланцевый) диаметром до 15 мм	шт.	393,00
145	Смена вентилей на (кран шаровой, в том числе фланцевый) диаметром до 20 мм	шт.	541,00
146	Смена вентилей на (кран шаровой, в том числе фланцевый) диаметром до 32 мм	шт.	689,00
147	Смена вентилей на (кран шаровой) диаметром до 40 мм	шт.	837,00
148	Смена вентилей на (кран шаровой, в том числе фланцевый) диаметром до 50мм	шт.	689,00
149	Смена вентилей на (кран шаровой, в том числе фланцевый) диаметром до 65мм	шт.	948,47
150	Смена вентилей на (кран шаровой, в том числе фланцевый) диаметром до 80мм	шт.	1 305,66
151	Смена вентилей на (кран шаровой, в том числе фланцевый) диаметром до 100 мм	шт.	1 797,35
	Установка шарового крана диаметром до 15 мм.	шт.	625,00
	20 мм	шт.	860,37

№ п/п	Вид услуг	Ед.измерения	Цена за 1 услуги с НДС, руб.
152	25 мм	шт.	1 184,38
	32 мм	шт.	1 630,40
	40 мм	шт.	2 244,39
153	Установка вентилей (кран шаровой, в том числе фланцевый) диаметром до 50 мм	шт.	795,00
	Установка крана шарового под сварку диаметром до 15 мм	шт.	625,00
154	20 мм	шт.	860,37
	25 мм	шт.	1 184,38
	32 мм	шт.	1 630,40
	40 мм	шт.	2 244,39
	50 мм	шт.	3 089,61
	65 мм	шт.	4 253,13
	80 мм	шт.	5 854,81
	100 мм	шт.	8 059,68
Электросварочные работы			
155	Отопление и конструкции		
	- соединение	шт.	250,00
	- сваривание швов	см	40,00
Работы по ремонту электрической проводки			
156	Прокладка провода, кабеля при скрытой проводке	м	116,00
157	Прокладка провода, кабеля при открытой проводке	м	84,00
158	Прокладка кабель-канала	м	116,00
159	Затягивание (прокладка) кабеля в кабель-канал	м	31,00
160	Прокладка кабеля с креплением	м	275,00
161	Подключение силового кабеля	шт.	95,00
162	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм ²	жил.	169,00
163	Прокладка стальных труб с креплением скобами	м	
	Диаметр труб, мм.:		
	до 25		1 309,08
	32		1 439,98
	40		1 570,89
	50		1 636,34
	65		1 701,80
	80		1 832,71
	90		1 898,16
	100		1 963,61
			2 094,52
			2 290,88
164	Прокладка труб стальных в готовых бороздах	м	106,00
165	Затягивание провода (кабеля) в металлические конструкции	м	31,00
166	Затягивание проводов на каждый последующий провод	м	11,00
167	Демонтаж электропроводки	м	71,00
168	Демонтаж кабеля	м	49,00
Работы по ремонту электрического звонка			
169	Установка электрического звонка	шт.	424,00
Работы по ремонту выключателя			
170	Установка выключателя одноклавишного при открытой проводке	шт.	222,00
171	Установка выключателя одноклавишного при скрытой проводке	шт.	180,00
172	Установка выключателя 2-х клавишного при открытой проводке	шт.	244,00
173	Установка выключателя 2-х клавишного при скрытой проводке	шт.	180,00
174	Смена (установка) автоматических выключателей	шт.	360,00
Работы по ремонту электрической розетки			
175	Расверливание отверстия (углубления) под подрозетник (установочную коробку) в кирпичной кладке/бетонной плите	шт.	328,00
176	Установка подрозетника (установочной коробки)	шт.	307,00
177	Установка розетки при открытой проводке	шт.	244,00
178	Установка розетки при скрытой проводке	шт.	212,00
Работы по ремонту осветительных приборов			
179	Установка патронов настенных и потолочных	шт.	328,00
180	Установка светильника с подвеской на крюк	шт.	275,00
181	Установка светильника потолочного или настенного	шт.	498,00
182	Установка светильника с подвеской к смонтированной тросовой проводке	шт.	244,00
183	Установка люстр и подвесов с количеством ламп до 5	шт.	689,00
184	Установка светильника с люминесцентными лампами с количеством ламп 1	шт.	498,00
185	Установка светильника с люминесцентными лампами с количеством ламп 2	шт.	646,00
186	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт.	32,00
187	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами	шт.	95,00
188	Смена светильников с лампами накаливания	шт.	301,09
189	Смена светильников с люминесцентными лампами	шт.	327,27
Работы по ремонту электросчетчика и трансформаторного тока			
190	Демонтаж электросчетчиков	шт.	153,00
191	Монтаж и расключение распределительной коробки	шт.	275,00
192	Сварка, спайка распределительной коробки	шт.	275,00
193	Установка бокса накладного/встраиваемого от 2 до 12 модулей	шт.	318,00

№ п/п	Вид услуг	Ед. измерения	Цена за 1 услуги с НДС, руб.
194	Замена распределительной коробки	шт.	477,00
195	Установка распределительного щитка	шт.	1 961,00
196	Установка устройства защитного отключения (УЗО)	шт.	1 071,00
197	Сверление отверстий в ж/б стенах диаметром 20 мм	шт.	371,00
198	Сверление отверстий в ж/б стенах диаметром 30 мм	шт.	360,00
199	Установка электросчетчика	шт.	488,00
200	Смена электросчетчика	шт.	572,00
Прочие электромонтажные услуги			
201	Установка электроплиты	шт.	1 341,00
202	Пробивка борозд в кирпичных стенах	м	104,00
203	Пробивка борозд в бетонных стенах	м	198,00
204	Демонтаж выключателей, розеток	шт.	29,00
Прочие услуги			
205	Выезд специалиста для проведения работ в будни с 8.00 до 17.00	1 выезд	500,00
206	Выезд специалиста для проведения работ в будни с 17.00 до 8.00, выходные и праздничные дни	1 выезд	1 000,00

И.о.зам. директора по экономическим вопросам



Е.В.Докукин

